







## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-装饰工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[墙面工程]									
1	010402001001	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块 B06 A3.5 2. 干混砌筑砂浆 DM M7.5 3. 含专用连接件、聚氨脂 (PU) 发泡剂嵌缝等	m3	22.4						
	4-60	蒸压加气混凝土砌块 墙厚 150mm以内 砂浆		m3	22.4						
	4-67	加气混凝土砌块 L型专用连接件		个	230.4						
	4-68	聚氨脂(PU)发泡剂嵌缝		m	78.3						
2	Z011207003002	成品木饰面	1. 6mm厚木饰面护墙板 2. 基层清理、安装成品饰面面层、清理净面	m2	158.92						
	12-147 换	墙饰面 成品木饰面粘贴 换为【成品木饰面(平板)6mm厚】		m2	158.92						
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-装饰工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃隔断，双面钢化5mm 2. 隔断内可调铝合金百叶 3. 成套门 4. 隔断框不锈钢包边 4. 门锁及其他五金附件等全部内容	m2	24.04						
	12-206	不锈钢框玻璃隔断		m2	24.04						
4	011210006001	其他隔断	茶水柜处立面墙体： 1. 异型石膏板墙体 2. 镀锌轻钢龙骨骨架 3. 耐火型纸面石膏板12mm 4. 阻燃板基层15mm 骨架及内衬板结构需满足柜子安装强度	项	1						
	12-124	墙饰面 石膏板基层		m2	35.816						
	12-120	墙饰面 附墙龙骨基层 轻钢龙骨中距(mm以内)竖600横1500		m2	35.816						
	12-123 换	墙饰面 木夹板基层 换为【阻燃板 δ 15】		m2	35.816						
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-装饰工程

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 2. 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面 3. 贴玻纤网格布	m2	750.08						
	14-128	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍		m2	750.08						
	12-7	贴玻纤网格布		m2	750.08						
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面		m2	750.08						
6	011501008003	木壁柜	1. 茶水柜1800*2200 2. 20mm人造石英石台面 3. 五金附配件等全部内容	组	1						
	补子目4	茶水柜		平米	3.96						
7	011501008004	木壁柜	1. 茶水柜2600*2200 2. 20mm人造石英石台面 3. 五金附配件等全部内容	组	1						
	补子目4	茶水柜		平米	5.72						
		[地面工程]									
8	011101003001	细石混凝土楼地面	细石混凝土找平层平均40mm厚	m2	226.59						
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):40		m2	226.59						
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-装饰工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	011104002001	竹、木(复合)地板	强化复合地板12mm	m <sup>2</sup>	716.27						
	11-86 换	复合地板 铺在水泥地面上 换为【长条复合地板 1220*202*12mm】		m <sup>2</sup>	716.27						
10	Z011105008001	成品踢脚线	60mm成品黑色踢脚线	m	406.54						
	11-111	成品踢脚线 金属板面层 粘 贴式		m	406.54						
		[天棚工程]									
11	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶铝扣板600*600 2. 骨架轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	226.59						
	13-57 换	金属板天棚 U形轻钢龙骨 600×600平面 换为【铝扣 板600*600】		m <sup>2</sup>	226.59						
12	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 乳胶漆天棚面二遍 2. 批刮腻子(满刮两遍)抹 灰面	m <sup>2</sup>	503.26						
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面		m <sup>2</sup>	503.26						
	14-128	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍		m <sup>2</sup>	503.26						
		[门窗工程]									
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-装饰工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	Z010801007001	成品装饰木门及门套	1. 成品木门1500*2200 2. 成品门及门套 3. 门锁、门吸及其他五金 附p配件等	樘	6						
	8-31 换	成品木门扇安装 换为【成品门套及门套】		m2	19.8						
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开		把	6						
	8-176	门特殊五金 门吸		个	6						
14	Z010801007002	成品装饰木门及门套	1. 成品木门900*2200 2. 成品门套及门套 3. 门锁、门吸及其他五金 附p配件等	樘	1						
	8-31 换	成品木门扇安装 换为【成品门套及门套】		m2	1.98						
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开		把	1						
	8-176	门特殊五金 门吸		个	1						
15	Z010801007003	成品装饰木门及门套	1. 成品木门850*2200 2. 成品门套及门套 3. 门锁、门吸及其他五金 附p配件等	樘	11						
	8-31 换	成品木门扇安装 换为【成品门套及门套】		m2	20.57						
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开		把	11						
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-装饰工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	8-176	门特殊五金 门吸		个	11						
16	Z010801007004	成品装饰木门及门套	1. 成品木门1360*2200 2. 成品门套及门套 3. 门锁、门吸及其他五金 附p配件等	樘	1						
	8-31 换	成品木门扇安装 换为【成 品门套及门套】		m2	2.992						
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开		把	1						
	8-176	门特殊五金 门吸		个	1						
17	Z010801007005	成品装饰木门及门套	1. 成品木门1200*2200 2. 成品门套及门套 3. 门锁、门吸及其他五金 附p配件等	樘	1						
	8-31 换	成品木门扇安装 换为【成 品门套及门套】		m2	2.64						
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开		把	1						
	8-176	门特殊五金 门吸		个	1						
		[其他工程]									
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-装饰工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
18	B-03	拆除外运和成品保护及交付前保洁	1. 装修区域内原有墙、地、顶及其他非保留物件的拆除、装袋下楼、外运、清理至满足装修基层要求 2. 天棚管线整理等 3. 装修区域内成品保护及交付前保洁	项	1							
	补子目4	拆除外运和成品保护及交付前保洁		m2	729.85							
本页小计												
合 计												

## 施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			备注		
						综合单价	合价	其中			
								人工费		机械费	暂估价
		[请输入分部名称]									
1	011701006001	满堂脚手架	脚手架（含内墙脚手架、天棚饰面脚手架）	项	1						
	18-47 换	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 天棚饰面脚手架		m2	729.85						
	18-44	单项脚手架 内墙脚手架高度3.6m以内		m2	224						
本页小计											
合 计											





## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[电气]									
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单位暗开关 2. 规格:86型 250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	29						
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	29						
	2605120033@3	单位暗开关		只	29.58						
2	030404034002	照明开关	1. 名称:双位暗开关 2. 规格:86型 250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	2						
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	2						
	2605120033@2	双位暗开关		只	2.04						
3	030404035001	插座	1. 名称:单相多用二三眼暗插座 2. 规格:86型 250V 10A 3. 安装方式:墙装	个	51						
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16		套	51						
	2641120027@1	单相多用二三眼暗插座		套	52.02						
4	030404035002	插座	1. 名称:埋地强电铜插座 2. 规格:86型 250V 10A	个	12						
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16 埋地插座		套	12						
	2641120027@5	埋地强电铜插座		套	12.24						
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装工程

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	734.11						
	4-11-144 换	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) 20		m	734.11						
	2906120285@1	刚性阻燃管		m	778.1566						
6	030411004001	配线	1. 名称: 照明线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV2.5	m	685.56						
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5		m	685.56						
	2801120885@1	铜芯塑料绝缘线		m	795.2496						
7	030411004002	配线	1. 名称: 照明线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BVR2.5	m	1498.02						
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5		m	1498.02						
	2801120885@2	铜芯塑料绝缘线		m	1737.7032						
8	030411006001	接线盒	1. 名称: 塑料接线盒暗装	个	63						
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装工程

标段:

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-212 换	暗装接线盒		个	63						
	2911330065@1	接线盒		个	64.26						
9	030411006002	接线盒	1.名称:塑料开关盒暗装	个	82						
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	82						
	2911330065@3	开关盒		个	83.64						
10	030411006003	接线盒	1.名称:塑料地插盒暗装	个	12						
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	12						
	2911330065@2	地插盒		个	12.24						
11	030412001001	普通灯具	1.名称:节能吸顶灯(含LED光源) 2.类型:吸顶	套	5						
	4-13-2 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)350		套	5						
	2500330001@9	吸顶灯		套	5.05						
12	030412004002	装饰灯	1.名称:墙面LED灯带 2.型号:含驱动 3.规格:5W/m, DC24V, IP68 4.其他:1m/套	套	20						
	4-13-195 换	歌舞厅灯具安装 蛇管灯		m	20						
	2500330003@1	LED灯带		m	20.2						
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-安装工程

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030412004003	装饰灯	1. 名称:顶面嵌入式LED灯条 2. 规格:色温和亮度按使用单位需求 3. 其他:1m/套	套	118						
	4-13-195 换	歌舞厅灯具安装 蛇管灯		m	118						
	2500330003@1	LED灯带		m	119.18						
14	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED筒灯1 2. 型号:色温和亮度按使用单位需求 3. 安装形式:嵌入式安装	套	32						
	4-13-164 换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径Φ150		套	32						
	2500330001@12	LED筒灯1		套	32.32						
15	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED筒灯2 2. 型号:色温和亮度按使用单位需求 3. 安装形式:嵌入式安装	套	4						
	4-13-164 换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径Φ150		套	4						
	2500330001@11	LED筒灯2		套	4.04						
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装工程

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	030412005001	荧光灯	1. 名称:长条灯3200*80 (含LED光源) 2. 型号:色温和亮度按使用单位需求 3. 安装形式:吸顶	套	3						
	4-13-204 换	荧光灯具安装 吸顶式单管		套	3						
	2500330001@7	长条灯3200*80		套	3.03						
17	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 600x600 2. 型号:色温和亮度按使用单位需求 3. 安装形式:嵌入式安装	套	14						
	4-13-209 换	荧光灯具安装 嵌入式三管 组合式荧光灯		套	14						
	2500330001@10	LED防水灯盘 600x600		套	14.14						
18	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 2. 规格:沟槽恢复配管1-2根	m	43.8						
	13-1-142	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20		m	43.8						
	4-11-217	沟槽恢复配管1-2根		m	43.8						
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装工程

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030413002002	凿(压)槽	1.名称:二次精装修工程,在原粉刷层上进行砖墙开槽 2.规格:沟槽恢复配管1-2根	m	68						
	13-1-142 换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 二次精装修工程,在原粉刷层上进行砖墙开槽		m	68						
	4-11-217	沟槽恢复配管1-2根		m	68						
		[智能化]									
20	030411001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	487.1						
	4-11-144 换	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20		m	487.1						
	2906120285@1	刚性阻燃管		m	516.326						
21	030413002003	凿(压)槽	1.名称:混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 2.规格:沟槽恢复配管1-2根	m	33.4						
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-安装工程

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-1-142	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20		m	33.4						
	4-11-217	沟槽恢复配管1-2根		m	33.4						
22	030413002004	凿（压）槽	1. 名称：二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开槽 2. 规格：沟槽恢复配管1-2根	m	2.7						
	13-1-142 换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开槽		m	2.7						
	4-11-217	沟槽恢复配管1-2根		m	2.7						
23	030502005001	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 3. 敷设方式：管内穿线	m	729.35						
	5-2-13 换	双绞线缆 管内安放≤4对		m	729.35						
	2801330075@1	双绞线缆 CAT6		m	765.8175						
24	030502012001	信息插座	1. 名称：信息插座 2. 规格：六类模块 3. 安装方式：地面插座 4. 底盒材质、规格：钢制	个	21						
	5-2-35 换	信息插座 4对模块安装 高于超五类的布线		个	21						
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装工程

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	HY005@1	模块 六类		个	21.21						
	5-2-39	信息插座 各类插座面板安装		个	21						
	B05110429@1	弱电地插		个	21.21						
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	21						
	2911330065@4	地插盒		个	21.42						
25	030502012002	信息插座	1.名称:信息插座 2.规格:六类模块 3.安装方式:墙面插座 4.底盒材质、规格:钢制	个	2						
	5-2-35 换	信息插座 4对模块安装 高于超五类的布线		个	2						
	HY005@1	模块 六类		个	2.02						
	5-2-39	信息插座 各类插座面板安装		个	2						
	B05110429@2	一位面板		个	2.02						
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	2						
	2911330065@4	地插盒		个	2.04						
26	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:测试 4对双绞线缆	链路	23						
	5-2-57	测试 4对双绞线缆		链路	23						
本页小计											

【表10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-安装工程

标段：

第 9 页 共 9 页

合 计					
-----	--	--	--	--	--

## 施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		[请输入分部名称]									
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆	项	1						
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册		工日	84.535268						
本页小计											
合 计											





